



Tárgy: A Kbt. 114.§ (6) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás: a „**TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00004 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Felsőörsön”** tárgyú közbeszerzési eljárásban

Kelt: Veszprém, 2018. április 12.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ajánlatkérő a „**TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00004 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Felsőörsön”** közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. kérdés:

A megküldött dokumentáció nem tartalmaz konszignációt a nyílászárókról. Így az építészeti költségvetés, 44. munkanem 10. tételében található egyedi fix virágablak kialakításáról nem rendelkezünk kellő információval. Kérnénk erről a szerkezetről egy konszignációt, vagy vázlatot küldeni szíveskedjenek.

1. válasz:

A mellékelt homlokzati rajz szerinti vízszintes osztásokkal kell elkészíteni. Tényleges méret: 200/360 cm. Meglevő kopolit üvegezés és fémszerkezete bontandó, a törmelék elszállítandó. Keretszerkezet és vízszintes osztások: 6/40 cm rétegragasztott egyszerű főzolt keresztmetszetű, a homlokzati nyílászárókkal megegyező felületképzésű fa profilokból készül. Üvegezés fix, 3 rétegű. Beépítés: belső falsíkra. Készül 1 db

2. kérdés:

A megküldött dokumentáció (műszaki leírás és építész tervek A-A ill. B-B metszet) tartalmazza a héjazatot, tetőszerkezet bontását és újra építését is. A kiadott költségvetés ezeket a munkákat nem tartalmazza. Kérdésünk: Ezen munkálatokat el kell végezni?

2. válasz:

Kérjük T. kivitelezőt, hogy a kiadott költségvetést árassa be. A tervekben szereplő héjazat, tetőszerkezet bontását és újra építését nem kell elvégezni, költséget sem. Az oromszegélyt azonban át kell alakítani e tekintetben is a költségvetésben foglalt az irányadó

3. kérdés:

A megküldött dokumentáció nem tartalmaz semmiféle információt a lépcsőkoriát fa elemeiről. Formája, anyaga, mérete, mennyisége. A költségvetési kiírás 44. Asztalos munkanem 19. tétele tartalmazza *"A lépcsőkoriát fa elemeinek cseréje a régi elemek bontásával, az új elemek legyártásával, felületképzésével, rögzítésével.1 klt."*

Ezt a tételt a fenti információk nélkül nem lehet beköltségnelni. Kérjük szíveskedjenek megadni a fenti műszaki tartalmat egy konszignációval/vázlattal együtt.

Amennyiben az idő rövidsége miatt ez nem megoldható, akkor kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy önök által meghatározott előírányzati összeggel tegye be ezt a tételt minden ajánlattevő.

3. válasz:

Meglevő fa „betéteket” és fogódzót, valamint a fa betétek rögzítésére szolgáló laposvasakat el kell bontani, a törmeléket el kell szállítani. A megmaradó 60/40 mm-es zártszelvény oszlopok közé a járófelülettel, illetve a fogózóval párhuzamosan, azoktól 100 mm távolságra 40/20 mm-es szelvényeket kell hegeszteni. Ezek közé függőleges helyzetű 20/20 mm-es zártszelvényeket kell hegeszteni max. 100 mm-es osztással. Az oszlopokra a fa fogódzó rögzítésére szolgáló furatot fűleket kell hegeszteni. Az acél szerkezetet le kell csiszolni, alap- és kétszeri fedőmázolással kell ellátni a későbbiekben pontosított világosszürke színben. Fogódzó: 60/60 mm keresztmetszetű fózolt, bükk anyagú rejtett rögzítéssel, natúr selyemfényű lakkozással ellátva. Készül: 21,6 m

A fentiek miatt Ajánlatkérő módosította az Ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumok kiegészítésre kerültek.

Tisztelettel


Békesi Csaba

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #0091

