

új rétegrendek:

T1
1 rtg. hornyolt agyagcserép
2,4 cm tetőléc
2,4 cm ellenléc
1 rtg. tetőfólia
fa tetőszerkezet
fűtetlen padlástér

T2
1 rtg. korcolt fémlemez fedés
2,4 cm rikított deszka
fa tetőszerkezet
fűtetlen padlástér

F1
12 cm hőszigetelt lábazat vakolat
30 cm meglévő terméskő-tégla fal

F2
15 cm hőszigetelő vakolatrendszer
30 cm blokktégla fal
1 rtg belső vakolat

F3
5 cm hőszigetelő vakolatrendszer
30 cm vázkerámia fal

P1
20 cm ásványgyapot hőszig.
1 rtg. párazáró fólia
30 cm meglévő vb. födém

P2
20 cm ásványgyapot hőszig.
1 rtg. párazáró fólia
2 rtg. gipszkarton álmennyezet

P3
1,5 cm lapburkolat
4 cm építőlmez
18 cm acél gerenda tartóváz
1 rtg. gipszkarton

ITT-OTThon Bt
8200 Veszprém, Deák f. u. 10/27

Szabó György okl. építész
É19-0338

tervfajta

községháza
homlokzat és tető
felújítás
építési eng. terv

helyszín:

8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2
hrsz: 315

megbízó:

Felsőörs Község
Önkormányzata
8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2

képviseletében:

Szabó Balázs
polgármester

lépték:
1:100

dátum:
2015, október

rajz megnevezése:

B-B
METSZET

É-5